



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง ผลการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามบันทึกขออนุมัติโครงการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีมติเห็นชอบโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฉบับที่ ๕ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกระดังงา หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๔๓๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ลงดินลูกรังยกระดับคันทางจำนวน ๘๗๐ ลูกบาศก์เมตร (หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร) ลงหินคลุกจำนวน ๑๗๔ ลูกบาศก์เมตร (หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ จุด จุดละ ๗ ท่อน ๒ จุด จุดละ ๘ ท่อน ๓ จุด รวม ๓๘ ท่อน และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เชาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๖๖,๕๘๐.๙๖ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์) ประเภหางานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภหางานทาง

๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยตาหนู (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๖๕๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ลงดินลูกรังยกระดับคันทางจำนวน ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร (หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ตามจุดที่กำหนด) ลงหินคลุกจำนวน ๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร (หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม ๒๑ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บดอัด เชาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๒๒,๖๕๗.๔๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์) ประเภหางานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภหางานทาง

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๔๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกรด บดอัด ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๙,๒๙๐.๒๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) ประเภหางานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภหางานทาง

/๔. โครงการก่อสร้าง...

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๖๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๐ ท่อน พร้อมยานวรอยต่อท่อ พร้อมเกรต บดอัด ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๔,๙๔๒.๘๗ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๑+๖๐๐ - กม.๑+๗๗๐) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ขุดร่องวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน (ท่อเดิม) พร้อมยานวรอยต่อท่อ พร้อมเกรต บดอัด ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๕๐๐,๔๕๐.๔๑ บาท (ห้าแสนสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๖. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยหม้อทุ่งล้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๕๐๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ลงดินลูกรังยกระดับคันทางจำนวน ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร (หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร) ลงหินคลุกจำนวน ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร (หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร) วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยานวรอยต่อท่อ พร้อมเกรต บดอัด เขาระ่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๙,๖๑๕.๕๔ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบห้าบาทห้าสิบบาทสี่สตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๗. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายในวง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๐๑,๙๘๖.๖๒ บาท (สามแสนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบบาทหกสิบสองสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อจระเข้ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๐+๓๔๕ - กม.๐+๕๐๕) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน พร้อมยานวรอยต่อท่อ พร้อมเกรต บดอัด ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๑,๘๒๔.๖๓ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบบาทหกสิบสามสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๙. โครงการปรับปรุงบ่อขยะ อบต.บ้านนา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๘๘,๔๓๑.๘๘ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานชลประทาน

๑๐. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.สาย ร.๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๓๑๗,๐๒๓.๗๒ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๑. โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวางท่อ HDPE ๑๐๐ ชั้น PN๖ (ตามมาตรฐาน มอก. ๙๘๒ - ๒๕๕๖) ขนาด ๕๐ มม. ความยาว ๓,๖๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์วางท่อ และส่วนประกอบอื่นๆ ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๔๑,๕๗๙.๕๗ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานอาคาร

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายคณที - นาปรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.๒+๒๓๒ - กม.๒+๔๕๕) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม ๑,๓๓๘ ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๗.๖๐ ลูกบาศก์เมตร เสริมดินยกระดับคันทางจำนวน ๔๐๑.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด บด อัด เซาะร่องน้ำสองข้างทางตลอดสาย ตามแบบที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๙๖๕,๘๙๐.๙๖ บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

๑๓. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายห้วยโคลน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ชนิด ๒ ช่อง) ขนาดกว้าง ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๔-๗๐๒/๔๓, GC-๔-๗๐๓/๔๓ และตามแบบรายละเอียดที่ อบต.บ้านนากำหนด พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๓๘,๐๐๒.๑๖ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันสองบาทสิบหกสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม

๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองคล้า หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม. ๐+๐๐๐ - กม.๐+๑๔๐) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวม ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกรด บด อัด ตามแบบกรมโยธาธิการเลขที่ GC-๒-๒๐๒/๔๓ พร้อมป้ายโครงการ ซึ่งกำหนดราคากลาง ๔๙๙,๔๐๖.๓๕ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกบาทสามสิบห้าสตางค์) ประเภทยานทุนก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ประเภทงานทาง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖



(นายธรรมบุญ ศรีนิวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยหม้อทุ่งล่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 496,800 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยหม้อทุ่งล่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (กม.0+000 – กม.0+500) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลงดินลูกรังยกระดัดคันทางจำนวน 1,200 ลูกบาศก์เมตร (หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร) ลงหินคลุกจำนวน 250 ลูกบาศก์เมตร (หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร) วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 8 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ พร้อมเกรด บด อัด เขาระรองน้ำสองข้างทางตลอดสาย พร้อมป้ายโครงการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มี.ค. 2566 เป็นเงิน 499,615.54 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอรรถพล อรุณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ถ้ำสิงห์ ประธานกรรมการ

7.2 นายวีระพร ขำคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตากแดด กรรมการ

7.3 นายพินิจ เวณรอบทิศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา กรรมการและเลขานุการ